

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ประมาณราคาโดย นายวัชร จันทรวงศ์วง ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	28.0	ลบ.ม.		-	125.00	3,500.00	3,500.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง	53.0	ลบ.ม.	1,869.16	99,065.48	391.00	20,723.00	119,788.48	
	คอนกรีตหยาบ	4.0	ลบ.ม.	1,728.97	6,915.88	306.00	1,224.00	8,139.88	
	ทราย	44.0	ลบ.ม.	250.00	11,000.00	91.00	4,004.00	15,004.00	
	เหล็ก DB 16 มม.	12.0	เส้น	409.11	4,909.36	52.14	625.68	5,535.04	
	เหล็ก RB 12 มม.	194.0	เส้น	236.42	45,865.48	29.30	5,684.20	51,549.68	
	เหล็ก RB 6 มม.	411.0	เส้น	61.12	25,120.32	9.10	3,740.10	28,860.42	
	ลวดผูกเหล็ก	85.0	กก.	39.25	3,336.25		-	3,336.25	
	ไม้แบบ (คีดตัววัสดุ 50 %)	222.0	ลบ.ฟ.	280.00	62,160.00	133.00	29,526.00	91,686.00	
	ไม้คร่าวยึดแบบ (คีดตัววัสดุ 50 %)	67.0	ลบ.ฟ.	280.00	18,760.00		-	18,760.00	
	ตะปู	58.0	กก.	51.41	2,981.78		-	2,981.78	
	ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 2 นิ้ว ทน 3.2 มม.	38.0	ท่อน	1,000.00	38,000.00		-	38,000.00	
	ยาว 6 เมตร				-		-	-	
	ท่อเหล็กกลมขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม.	34.0	ท่อน	820.00	27,880.00		-	27,880.00	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่)

สถานที่ก่อสร้าง		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าลาด อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม				แบบเลขที่			
ฝ่ายประมาณราคา		กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด				รายการเลขที่			
ประมาณราคาโดย		นายวัชระ จันทร์สองดวง				ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564			
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยาว 6 เมตร				-		-	-	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	62.0	ท่อน	815.00	50,530.00		-	50,530.00	
	พร้อมมูลกระเบื้อง				-		-	-	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				-		-	465,551.53	
					-		-		
2.1	งานหลังคา				-		-		
	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม.สีแดง	615.0	แผ่น	64.00	39,360.00		-	39,360.00	
	ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	225.0	แผ่น	64.00	14,400.00		-	14,400.00	
	ครอบสามทาง	4.0	แผ่น	64.00	256.00		-	256.00	
	ครอบทางมน	8.0	แผ่น	50.00	400.00		-	400.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.0	เมตร	90.00	7,740.00	45.00	3,870.00	11,610.00	
	ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.0	เมตร	70.00	6,020.00	45.00	3,870.00	9,890.00	
	ไม้ปิดกันลมสำเร็จรูป	86.0	เมตร	18.50	1,591.00	5.00	430.00	2,021.00	
	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.0	เมตร	150.00	2,400.00	25.00	400.00	2,800.00	
	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องโรงหลังคา	1.0	งาน	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาพร้อมกระเบื้อง	276.0	ตร.ม.		-	170.00	46,920.00	46,920.00	